

KOSZTORYS

1. KOSZT UTWARDZENIA PARKINGU Z KOSTKI POLBRUKOWEJ ORAZ WJAZDU
(kruszywo 20 cm, piasek 10cm, krawężnik)
KOSZT 1m² - 350 zł
ILOŚĆ METRÓW KWADRATOWYCH 182 m²
(pas parkingu 148m² i pas wjazdu 34 m²)
RAZEM 182 m² x 350 zł = 63.700 tys

2. KOSZT UTWARDZENIA POZOSTAŁEJ CZĘŚCI PARKINGU PŁYTA AŻUROWA MEBA 40 x 60 x 8 cm
(kruszywo 20 cm, piasek 10cm, krawężnik)
KOSZT 1m² - 300 zł
ILOŚĆ METRÓW KWADRATOWYCH 277 m²
(pas dojazdowy 213 m² + (pasy boczne 50m² +14 m²)
RAZEM 277 m² x 300 zł = 83.100 tys

3. KOSZT PROJEKTU, UZGODNIENIŃ ZUDP, GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ,
OZNAKOWANIA PARKINGU
KOSZT - 12.000 zł

RAZEM KOSZTY
63.700 tys + 83.100 tys +12.000 zł = 158.800 tys

SZACOWANY KOSZT ZADANIA TO 158.800 tys